

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ จังหวัดนนทบุรี โดยสำนักงานจังหวัดนนทบุรี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๗๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป งานปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
 - จำนวน ๓ งาน ประกอบด้วย
 - งานรื้อถอน
 - งานวิศวกรรมโครงสร้าง
 - งานสถาปัตยกรรม
๕. วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๙
 - เป็นเงิน ๗๘๗,๑๓๘.๐๐ บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ก)
 - ๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายเพิ่มศักดิ์ ทาไชย	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวสิรินาถ มะณีณพ	พนักงานวิศวกรโยธา	กรรมการ
๗.๓ นางสาวณัฐนิชา ประสบชัยกุล	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	กรรมการและเลขานุการ





สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง


- ประเภท โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านพักกรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่


อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี


- สถานที่ก่อสร้าง ตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
- สรุปประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 3 แผ่น
- สรุปประมาณการตามแบบ ปร.5ก จำนวน 1 แผ่น
- ประมาณราคาวันที่ 1 เมษายน 2569

ลำดับที่	รายการ	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	787,138.00	
	รวมเป็นเงิน	787,138.00	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	787,138.00	
	ตัวหนังสือ (เจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 5867/2568 สั ง ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2568


..... ประธานกรรมการ
(นายเพิ่มศักดิ์ ทาไชย)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
สำนักงานจังหวัดนนทบุรี


..... กรรมการ
(นางสาวสิรินาท มะณีนพ)
พนักงานวิศวกรโยธา
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี


..... กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวณัฐธิชา ประสบชัยกุล)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
สำนักงานจังหวัดนนทบุรี


สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง


- ประเภท โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านพักทรงผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
- สถานที่ก่อสร้าง ตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
- แบบเลขที่ ยผจ.นบ. 11/2569
- ประมาณราคาวັນที่ 1 เมษายน 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	601,512.28	1.3086	787,138.00	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% เงินประกันผลงานหัก 0% ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
	รวมเป็นเงิน			787,138.00	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			787,138.00	
	ตัวหนังสือ (เจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 5867/2568 สั่ง ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2568


 ประธานกรรมการ
 (นายเต็มศักดิ์ ทาไชย)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 สำนักงานจังหวัดนนทบุรี


 กรรมการ
 (นางสาวสิรินาด มะณีนพ)
 พนักงานวิศวกรโยธา
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี


 กรรมการและเลขานุการ
 (นางสาวนัฐนิชา ประสบชัยกุล)
 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
 สำนักงานจังหวัดนนทบุรี

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานจังหวัดนนทบุรี

ประมาณราคาวันที่ 1 เมษายน 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านพักรองผู้ว่า งานรื้อถอน							50,000.00	
2	งานวิศวกรรมโครงสร้าง							431,768.55	
3	งานสถาปัตยกรรม							119,743.73	
	รวมราคา							601,512.28	

กวีรัตน์

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานจังหวัดนนทบุรี

ประมาณราคาวันที่ 1 เมษายน 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน								
(1)	งานรื้อถอนรั้วเดิมเพื่อใช้เป็นทางเข้าออก และก่อสร้างคั้นในภายหลัง	1.00	งาน	47,420.00	47,420.00	-	-	47,420.00	รวมค่าแรง
(2)	งานรื้อถอนรั้วคอนกรีตบล็อกเดิม	64.50	ตร.ม.	-	-	40.00	2,580.00	2,580.00	
	รวมราคา 1 งานรื้อถอน							50,000.00	
2	งานวิศวกรรมโครงสร้าง								
(1)	งานดินขุดและถมกลับ	4.16	ลบ.ม.	-	-	168.00	699.55	699.55	
(2)	งานเสาเข็ม ทั่วไป 0.15 x 0.15 x 6.00 ม.	52.00	ตัน	1,138.00	59,176.00	-	-	59,176.00	
(3)	งานตอกเสาเข็ม ทั่วไป 0.15 x 0.15 x 6.00 ม.	52.00	ตัน	-	-	179.00	9,308.00	9,308.00	
(4)	งานสกัดหัวเสาเข็ม ทั่วไป 0.15 x 0.15 x 6.00 ม.	52.00	ตัน	-	-	150.00	7,800.00	7,800.00	
(5)	งานทรายหยาบรองใต้ฐานราก	0.83	ลบ.ม.	513.33	426.06	112.00	92.96	519.02	
(6)	งานคอนกรีตหยาบรองใต้ฐานราก 1:3:5	0.52	ลบ.ม.	2,460.00	1,279.20	426.00	221.52	1,500.72	
(7)	งานคอนกรีตผสมเสร็จ fc' รูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม.	8.66	ลบ.ม.	2,470.60	21,395.40	419.00	3,628.54	25,023.94	
(8)	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	126.52	ตร.ม.	-	-	162.00	20,496.24	20,496.24	
	- แบบหล่อคอนกรีต	101.22	ตร.ม.	772.59	78,201.56	-	-	78,201.56	
	- ไม้คร่าว	30.36	ลบ.ฟ.	722.59	21,937.83	-	-	21,937.83	
	- ตะปู	31.63	กก.	49.40	1,562.52	-	-	1,562.52	
(9)	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม RB 6 มม.SR 24	193.24	กก.	19.60	3,787.50	4.40	850.26	4,637.76	
	- เหล็กเส้นกลม RB 9 มม.SR 25	35.77	กก.	18.85	674.26	4.40	157.39	831.65	
	- เหล็กข้ออ้อย DB 12 มม.SD 40	1,071.49	กก.	18.95	20,304.74	3.60	3,857.36	24,162.10	
	- ลวดผูกเหล็กโครงสร้าง (เบอร์ 18)	39.01	กก.	23.37	911.66	-	-	911.66	
(10)	งานประตูรั้วสแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า 4.50 x 1.50 ม.	1.00	ชุด	80,000.00	80,000.00	-	-	80,000.00	ให้เสนอรูปแบบต่อ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
(11)	งานรีโมตประตูอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	ให้เสนอรูปแบบต่อ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
(12)	งานเทลานคอนกรีต หนา 0.15 ม. รวม Joint	100.00	ตร.ม.	750.00	75,000.00	-	-	75,000.00	รวมค่าแรง
	รวมราคา 2 งานวิศวกรรมโครงสร้าง							431,768.55	

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานจังหวัดนนทบุรี

ประมาณราคาวันที่ 1 เมษายน 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	งานสถาปัตยกรรม								
(1)	งาน ผ.1 ผนังก่ออิฐบล็อก	126.35	ตร.ม	169.00	21,353.15	69.00	8,718.15	30,071.30	
(2)	งาน ผ.2 ขาแนวเขาระยอง	126.35	ตร.ม	63.02	7,962.58	87.00	10,992.45	18,955.03	
(3)	งานทาสีน้ำพลาสติก ภายนอก	126.35	ตร.ม	56.81	7,177.94	34.00	4,295.90	11,473.84	
(4)	งานทาสีน้ำพลาสติก ภายนอก (ปูนเก่า)	62.00	ตร.ม	43.88	2,720.56	34.00	2,108.00	4,828.56	
(5)	งานติดตั้งประตูเหล็ก	1.00	แห่ง	3,210.00	3,210.00	-	-	3,210.00	รวมค่าแรง
(6)	งานรั้วเหล็กแหลม	66.50	ม.	700.00	46,550.00	70.00	4,655.00	51,205.00	
					-		-	-	
					-		-	-	
	รวมราคา 3งานสถาปัตยกรรม							119,743.73	
	รวมราคา							601,512.28	



น.อ.ท.

ท.อ.อ.